

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ОАО «Теплоэнерго»

В.Н. Дмитриев

«31» 03

2016г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № \_\_\_\_\_

Ремонт дорожного покрытия

после проведения ремонта тепловых сетей 2000м<sup>2</sup>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1 – Ямочный ремонт 1000м<sup>2</sup></b>				
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью до 25 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1000	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (9,66*10*250 м <sup>2</sup> )	тн	24,15	
3	Перевозка битума на расстояние до 25 км	тн	0,8	
4	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км	тн	18	10 м <sup>3</sup> * 1,8 тн
<b>Раздел 2 – Ремонт дорог 1000м<sup>2</sup></b>				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня	МЗ	11,34	
2	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (9,66*10*779м <sup>2</sup> )	т	75,25	
4	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	
5	Устройство асфальтобетонного покрытия дорог площадью толщиной до 6 см	м <sup>2</sup>	1000	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км
6	Перевозка битума на расстояние до 25 км	т	1,66	

Учесть выполнение работ при непрекращающемся движении автотранспорта.

Зам. начальника ПТО по ремонтам

Начальник ЦТС

Н.Ю. Галкина

А.П. Пануров

Исп. Патрина И.И.